



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องครัวสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง
ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องครัวสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางจำนวน ๑๒๗,๙๗๓.๔๕ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบห้าสตางค์-)

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านสาง จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสกสรรค์ โตสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องครัวสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านสาง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- ปรับปรุงห้องครัวสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง

ปริมาณงาน

- ประเภทงานอาคาร – งานรื้อถอนอ่างล้างจาน คสล.เดิม
- งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว
 - งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดไม้ ๒ ช่อง
 - งานรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงคร่าวไม้
 - งานเคาท์เตอร์ชั้นวางของ คสล.พร้อมอ่างล้างจาน
 - งานปูกระเบื้องพื้น
 - งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
 - งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
 - งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ
 - งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน

(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านสาง)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๒๗,๙๗๓.๔๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พร.๕

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พร.๔

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|
| ๗.๑ นายทรงเกียรติ ห้วยลึก | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๗.๒ นางยุวธิดา พลเมืองดี | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๗.๓ นางกัลยา ชำนาญยา | ตำแหน่ง | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

ประเภท

งานก่อสร้างอาคาร

โครงการ

ปรับปรุงห้องครัวสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้างหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	97,756.82	1.3091	127,973.45	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			127,973.45	
สรุป	ใช้เงินค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			127,973.45	

(ลงชื่อ)



(นายทรงเกียรติ ห้วยลึก)

(ลงชื่อ)



(นางยุวธิดา พลเมืองดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางกัลยา ชำนาญยา)

กรรมการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องครัวสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านสา

ประมาณราคา วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานรื้อถอนอ่างล้างจาน คสล.เดิม	1.50	เมตร		-	220.00	330.00	330.00		
2	งานรื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด		-	80.00	160.00	160.00		
3	งานรื้อถอนหน้าต่างบานเปิดไม้ 2 ช่อง	6.00	ชุด		-	115.00	690.00	690.00		
4	งานรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบโครงคร่าวไม้	57.00	ตร.ม.		-	35.00	1,995.00	1,995.00		
5	งานเทพื้นเตอร์ซีเมนต์ของ คสล.พร้อมอ่างล้างจาน - คอนกรีตบล็อกก่อผนัง - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - หินยอย 3/4" - ทรายหยาบ - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	40.00 3.00 0.50 0.50 4.00	ก้อน ถุง ลบ.ม. ลบ.ม. เส้น	8.18 150.00 510.00 560.75 48.59	- 450.00 255.00 280.38 194.36	327.20 - - - -	327.20 - - - -	327.20 450.00 255.00 280.38 194.36	327.20 450.00 255.00 280.38 194.36	
	- อ่างล้างจานชนิดฝังเคาท์เตอร์ชนิดสองหลุมมีที่พัก	1.00	ชุด	2,990.00	2,990.00	320.00	3,310.00	3,310.00		
	- ก๊อกอ่างล้างจานชนิดคอยาว ขนาด 1/2 "	1.00	อัน	399.00	399.00	-	399.00	399.00		
	- กระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	4.00	กล่อง	343.92	1,375.68	-	1,375.68	1,375.68		
	- ปูนกาวยาแนว	2.00	ถุง	27.00	54.00	-	54.00	54.00		
6	งานปูกระเบื้องพื้น - กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 12"x12" - ปูนซีเมนต์ผสม	86.00 90.00 37.00	ตร.ม. กล่อง ถุง	- 144.86 154.20	- 13,037.40 5,705.40	158.00	13,588.00	13,588.00 13,037.40 5,705.40		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนกาวยาแนว	21.00	ถุง	27.00	567.00		-	567.00	
	- ทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	560.75	5,046.75		-	5,046.75	
7	งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม (ตามแบบกำหนด) หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม (ตามแบบกำหนด)	2.00 2.00	ชุด ชุด	5,500.00 4,500.00	11,000.00 9,000.00		-	11,000.00 9,000.00	
8	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว ขนาด 36 วัตต์พร้อมขา พร้อมติดตั้ง ชุดปลั๊กไฟแบบกล่องพร้อมติดตั้ง	4.00 4.00	ชุด ชุด	350.00 300.00	1,400.00 1,200.00		-	1,400.00 1,200.00	
9	งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 4 มม. ขนาด 1.20x1.20 ม. โครงสร้างเหล็ก C-Line @ 0.60 ม.#	57.00	ตร.ม.			94.00	5,358.00	5,358.00	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 4 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.	23.00	แผ่น	163.55	3,761.65		-	3,761.65	
	- โครงสร้าง C-line	57.00	ตร.ม.	170.00	9,690.00		-	9,690.00	
	- ตะปูเกลียว	6.00	กก.	25.00	150.00		-	150.00	
	- ฉาบรอยต่อ	114.00	ตร.ม.	5.00	570.00		-	570.00	
10	งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน - สีนํ้าพลาสติกชนิดทาทายในขนาด 18.925 ลิตร	138.00 1.00	ตร.ม. ถัง			30.00	4,140.00	4,140.00 2,732.00	
	รวมค่าวัสดุทั้งหมด							97,756.82	